

(表 紙)

標準業務内訳書												
施工箇所 愛媛県今治市常盤町7丁目2番17号												
修繕名 愛媛県立今治南高等学校照明設備取替修繕												
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)												
標準業務期間 6 月												
愛媛県立今治南高等学校												

(総括表)

業務名 愛媛県立今治南高等学校照明設備取替修繕					
区 分		摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		一式		
B	直 接 工 事 費		一式		
C	現 場 管 理 費		一式		
D	一 般 管 理 費		一式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当				
	設 計 金 額				

(No. 1)

(業務内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1	直接工事費						
	[照明器具取替]	撤去、配線、 天井加工共					
a	LSS7-4-56 露出型 6900lm	吊下⇒直付 教室	91.0	台			同等品可 材工共
b	LRS8-4-58 埋込型 6900lm	教室黒板	48.0	台			同等品可 材工共
c	LSS9-4-48 露出型 5200lm	その他居室	45.0	台			同等品可 材工共
d	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室	7.0	台			同等品可 材工共
e	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下・階段	69.0	台			同等品可 材工共
f	LBF3MP_RP-2-13 露出型 1480m	壁直付 廊下・階段	9.0	台			同等品可 材工共
g	LSS9-4-37 露出型 4000lm	トイレ	21.0	台			同等品可 材工共
h	XND0638WW ダウンライト	トイレブース	24.0	台			同等品可 材工共
i	人感センサー	親機	12.0	個			材工共
j	人感センサー	子機	36.0	個			材工共
k	電線ケーブル		1.0	式			材工共
l	照明器具撤去のみ		6.0	台			材工共
m	雑材料		1.0	式			

(No.2)

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	[廃棄物処理]	有価物相殺					
n	産業廃棄物運搬		1.0	式			
o	産業廃棄物処分		1.0	式			
p	資源循環促進税		1.0	式			